Оборудование фирмы Atlas Copco

Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1638

Буровая установка высокой производительности **Atlas Copco Boomer XL3 D** подходит как для проходки туннелей большого сечения, так и для добычного бурения. Использование трёх гидроперфораторов позволяет получить высокую скорость буровых работ. Стандартная комплектация установки **Boomer XL3 D** , предусматривает гидроперфораторы **Atlas Copco COP 1638HD+** , но возможна установка более мощных и производительных гидроперфораторов **Atlas Copco COP 1838HD+** или **COP2238HD+** . Все модели перфораторов имеют двойную систему гашения обратных колебаний, которая поглощает негативные колебания и продлевает срок службы бурового инструмента. Модульная конструкция перфораторов облегчает ремонт гидроперфораторов, так как позволяет сменить повреждённый элемент на новую запасную часть Атлас Копко, без разборки и демонтажа всего перфоратора.

Преимущества:

Три гидравлических стрелы и податчики повышенной жёсткости разработаны специально для работы в тяжёлых условиях. Шасси современной конструкции значительно упрощает сервисное обслуживание установки Современная силовая установка, отвечающая последним требованиям экологических норм.Технические характеристики.

Технические характеристики

Число стрел:	3
Стрела:	BUT 35
Удлинение стрелы, макс.:	1600 mm
Вращение податчика:	360˚
Двигатель:	Deutz, 6-цилиндровый, TCD 2013 L06 2 V (Tier 3/Stage IIIA)
Номинальная мощность:	173 кВт при 2300 об/мин
Крутящий момент:	907 Нм при 1500 об/мин
Система управления:	Система прямого гидравлического управления, DCS
Шины:	14,00xR24
Электрическая система:	24 Volt

Ширина:	2926 mm
Высота при поднятой крыше:	3789 mm
Высота при опущенной крыше:	3089 mm
Длина:	16565 мм с устройствами подачи BMH 6818
Клиренс:	396 mm
Радиус поворота, наружный:	12100 mm
Радиус поворота, внутренний:	6700 mm
Буровой перфоратор:	COP 1638HD+, COP 1838HD+, COP 2238 HD+

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация