

## Долотчатый бур Atlas Copco

Гидромолоты Атлас Копко разработаны для выполнения самых тяжелых и сложных работ. Это уникальное оборудование для сферы строительства, карьерных работ, а также сноса и реконструкции зданий, способное совершить миллионы ударов в тяжелых условиях эксплуатации. По сравнению с предшествующими моделями новое поколение средних гидромолотов Atlas Copco отличается улучшенным соотношением мощности к весу. По причине малого веса и высокой эффективности молоты способны обеспечить максимальную производительность, экономично потребляя гидравлическую энергию машины-носителя. Таким образом, могут быть сокращены инвестиции за счет использования машин меньшего весового класса.



Гидромолоты среднего класса являются чрезвычайно эффективным оборудованием. Молоты приводятся в действие с помощью масла и газа, что уменьшает их зависимость от гидравлической системы. 70% энергии удара образуется газом в поршневой камере и только 30% – маслом гидравлической системы носителя. Поступающая энергия оптимизируется и усиливается с помощью внутреннего регулирующего клапана.

### Технические характеристики

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Класс машины-носителя, т:                         | 10-17                    |
| Рабочий вес , кг:                                 | 750                      |
| Расход масла, л/мин:                              | 80-120                   |
| Рабочее давление, бар:                            | 140-170                  |
| Частота ударов, уд/мин:                           | 370-840                  |
| Диаметр рабочего инструмента, мм:                 | 100                      |
| Рабочая длина рабочего инструмента, мм:           | 550                      |
| Макс. входная гидравлическая мощность, кВт:       | 34                       |
| Режим активации:                                  | AutoStart                |
| Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ(А): | 117                      |
| Уровень звукового давления $r=10$ , дБ(А):        | 88                       |
| Серия навесного оборудования:                     | <input type="checkbox"/> |

SB MB HB

|                                     |                          |                          |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Горнодобывающие и карьерные работы: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Подготовительные работы: | Удаление покрывающего слоя |
|--------------------------|----------------------------|

**Выравнивание рабочих площадок, путей и платформ**

:

**Оборка кровли, забоя и краев|+|+|±**

:

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Дробление негабарита: | Дробление материала в куче |
|-----------------------|----------------------------|

**Удаление материала, блокирующего систему измельчения|±|+|+**

:

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Прямая добыча: | Избирательное дробление породы |
|----------------|--------------------------------|

**Добыча без взрывчатых веществ|-|±|+**

:

|                           |                          |                          |                          |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Разборка и реконструкция: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Каменные конструкции: | Кирпичная кладка |
|-----------------------|------------------|

**Природный камень**

:

**Газобетон|+|±|-**

:

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Бетонные конструкции: | Легкий бетон |
|-----------------------|--------------|

**Стандартный бетон**

:

**Тяжелый бетон|+|+|±**

:

|                                                  |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Комбинированные стальные и бетонные конструкции: | Бетон, армированный сталью |
|--------------------------------------------------|----------------------------|

**Предварительно напряженный бетон**

:

**Бетон, армированный волокном|±|+|+**

:

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Дорожное покрытие: | Асфальт |
|--------------------|---------|

**Бетон**

:

**Комбинированные покрытия|+|+|+**

:

|                |                          |                          |                          |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Строительство: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Земляные работы: | Рытье траншей |
|------------------|---------------|

**Строительство шахт**

:

Извлечение грунта|±|+|+

:  
Прокладка туннелей: Проходка туннеля

Оборка кровли, забоя и краев

:  
Выравнивание поверхности|±|+|+

:  
Дноуглубительные работы: Углубление и расширение каналов

Углубление и расширение доков|±|±|+

:  
Озеленение и ландшафтный дизайн: Установка ограждений

Извлечение грунта

:  
Разрушение породы|+|±|-

:

|                                  |                             |                          |                          |   |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| Работы нулевого цикла:           | Выравнивание грунта         | -                        | ±                        | + |
| Строительство зданий:            | Забивание фундаментных свай | -                        | ±                        | + |
| Металлургическая промышленность: | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |

Удаление и утилизация шлака: Дробление негабарита на отвале  
шлака

Удаление материала, блокирующего систему измельчения|±|+|+

:  
Очистка и удаление футеровки: Ковши

Горловины конверторов

:  
Печи|±|+|-

:

:

:

:

:

:

Применение гидромолота MB 750

|                                    |                          |                          |                          |    |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| Серия навесного оборудования       | <input type="checkbox"/> | SB                       | MB                       | HB |
| Горнодобывающие и карьерные работы | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |

|                                                 |                                                      |   |   |   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|---|---|
| Подготовительные работы                         | Удаление покрывающего слоя                           |   |   |   |
|                                                 | Выравнивание рабочих площадок, путей и платформ      | + | + | ± |
|                                                 | Оборка кровли, забоя и краев                         |   |   |   |
| Дробление негабарита                            | Дробление материала в куче                           |   |   |   |
|                                                 | Удаление материала, блокирующего систему измельчения | ± | + | + |
| Прямая добыча                                   | Избирательное дробление породы                       | - | ± | + |
|                                                 | Добыча без взрывчатых веществ                        |   |   |   |
| <b>Разборка и реконструкция</b>                 |                                                      | □ | □ |   |
| Каменные конструкции                            | Кирпичная кладка                                     |   |   |   |
|                                                 | Природный камень                                     | + | ± | - |
|                                                 | Газобетон                                            |   |   |   |
| Бетонные конструкции                            | Легкий бетон                                         |   |   |   |
|                                                 | Стандартный бетон                                    | + | + | ± |
|                                                 | Тяжелый бетон                                        |   |   |   |
| Комбинированные стальные и бетонные конструкции | Бетон, армированный сталью                           |   |   |   |
|                                                 | Предварительно напряженный бетон                     | ± | + | + |
|                                                 | Бетон, армированный волокном                         |   |   |   |
| Дорожное покрытие                               | Асфальт                                              |   |   |   |
|                                                 | Бетон                                                | + | + | + |
|                                                 | Комбинированные покрытия                             |   |   |   |
| <b>Строительство</b>                            |                                                      | □ | □ |   |
| Земляные работы                                 | Рытье траншей                                        |   |   |   |
|                                                 | Строительство шахт                                   | ± | + | + |
|                                                 | Извлечение грунта                                    |   |   |   |
| Прокладка туннелей                              | Проходка туннеля                                     |   |   |   |
|                                                 | Оборка кровли, забоя и краев                         | ± | + | + |
|                                                 | Выравнивание поверхности                             |   |   |   |
| Дноуглубительные работы                         | Углубление и расширение каналов                      | ± | ± | + |
|                                                 | Углубление и расширение доков                        |   |   |   |
|                                                 | Установка ограждений                                 |   |   |   |
| Озеленение и ландшафтный дизайн                 | Извлечение грунта                                    | + | ± | - |
|                                                 | Разрушение породы                                    |   |   |   |
| Работы нулевого цикла                           | Выравнивание грунта                                  | - | ± | + |
| Строительство зданий                            | Забивание фундаментных свай                          | - | ± | + |
| <b>Металлургическая промышленность</b>          | □                                                    | □ | □ |   |

|                              |                                                      |   |   |   |
|------------------------------|------------------------------------------------------|---|---|---|
| Удаление и утилизация шлака  | Дробление негабарита на отвале шлака                 |   |   |   |
|                              | Удаление материала, блокирующего систему измельчения | ± | + | + |
| Очистка и удаление футеровки | Ковши                                                |   |   |   |
|                              | Горловины конверторов                                | ± | + | - |
|                              | Печи                                                 |   |   |   |

## Преимущества гидромолота Atlas Copco MB 750

Технология StartSelect™ (стандартное оснащение моделей класса MB 1200 и выше) позволяет оператору выбрать режим работы молота в соответствии с имеющимися условиями, чтобы оптимизировать управление или исключить холостые удары. В режиме AutoStart молот начинает работать без нагрузки на рабочий инструмент. В этом случае молотом проще управлять, разрушая неустойчивые породы, кроме того, уменьшается сила холостых ударов. В режиме AutoStop молот приходит в действие только после того, как приложено достаточное усилие. Это позволяет защитить оборудование, машину и оператора от напряжения, когда работы ведутся на твердых породах. Система VibroSilenced Plus защищает молот, машину носитель, оператора и окружение от вредных воздействий шума. Данная система представляет собой комплект высокоэффективных эластичных демпфирующих элементов, которые акустически изолируют ударный механизм от корпуса молота, а также заглушек, закрывающих все отверстия в корпусе. Теперь можно понять, почему молоты Atlas Copco в числе самых тихих из представленных на рынке. Кроме того, изоляция в сочетании с высокотехнологичной системой восстановления энергии понижает уровень вибрации, воздействующий на человека и оборудование. Автоматическая смазочная система ContiLube™ II обеспечивает оптимальный расход материала и исключает необходимость периодической смазки вручную. Предложенная компанией Atlas Copco и прекрасно зарекомендовавшая себя смазочная система установлена непосредственно в корпус молота и не имеет внешних шлангов. Благодаря ей в область крепления рабочего инструмента постоянно подается требуемое количество смазки. Уровень наполнения прозрачного картриджа хорошо виден из кабины экскаватора, а его замена занимает считанные минуты. Предлагаемая в качестве опции запатентованная система защиты от пыли DustProtector II увеличивает срок службы вкладышей, направляющего кольца, крепежных ригелей, поршня и рабочего инструмента, уменьшая расход смазочного материала. Она представляет собой двухуровневую систему динамических уплотнений: колец, задерживающих крупный и мелкий материал. Уплотнение первого уровня, расположенное на корпусе, следует за движением рабочего инструмента, препятствуя проникновению в нижнюю часть молота летящих камней и обломков породы. Уплотнение второго уровня прилегает непосредственно к рабочему инструменту, сохраняя смазку и защищая область крепления инструмента от проникновения абразивной пыли. Вентиляционная система в отделении ударного механизма, предусмотренная в стандартных моделях молотов, продлевает срок службы уплотнений, поршня и рабочего инструмента. Через вентиляционные каналы к механизму можно подавать сжатый воздух. Активный обратный клапан предотвращает засасывание пыли и смазки в область между рабочим инструментом и поршнем. Для доступа к вентиляционному каналу не требуется демонтировать элементы корпуса. Без этой системы

подводные работы, а также операции, требующие горизонтального или направленного вверх положения инструмента, были бы попросту неосуществимы. В тяжелых условиях эксплуатации система рекуперации энергии улучшает ударные характеристики без дополнительного потребления гидравлической энергии. Переключение в режим рекуперации энергии происходит автоматически. Энергия отдачи преобразуется в выходную энергию, необходимую для следующего удара. Гидравлический молот работает тише и имеет более плавный ход по сравнению с моделями, не оснащёнными данной функцией. Система AutoControl является стандартным оснащением моделей класса MB 1000 и выше. Она автоматически контролирует длину хода, оптимизируя рабочие характеристики, и понижает напряжение поршня при холостых ударах. После первого удара система AutoControl автоматически выбирает наиболее подходящий режим: короткий и частый ход, либо длинный ход с максимальной энергией удара. Возможность выбора наиболее эффективного соотношения частоты и силы удара гарантирует высокую производительность и гибкость в использовании, кроме этого уменьшается нагрузка на молот, машину и оператора.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>